

Tsz: 26.17.032**Iratszám: 01-26-I-004****Az Országház Duna felőli homlokzata előtti teraszok vízelvezetése
Kiviteli terv****MENNYISÉG KIMUTATÁS****Budapest, 2017. február hó**

Mennyiségkimutatás			
BONTÁSI MUNKÁK			
Sorszám	Tétel		Mennyiség
1.	DN200 öv. csatorna bontása	fm	34,5
2.	φ20KG/PVC csatorna bontása	fm	13,1
ÉPÍTÉSI MUNKÁK			
Sorszám	Tétel		Mennyiség
1.	DN200 PVC-U - 1-0-0 jelű csatorna	fm	2,3
2.	DN200 PVC-U - 2-0-0 jelű csatorna	fm	7,7
3.	DN300 PVC-U - 1-0-0 jelű csatorna	fm	18,2
4.	DN400 PVC-U - 1-1-0 jelű csatorna	fm	52,7
5.	DN300 PVC-U - 2-0-0 jelű csatorna	fm	61,9
6.	DN400 PVC-U - 1-0-0 jelű csatorna	fm	154,1
7.	DN600 ÜPE vcs - 1-0-0 jelű csatorna	fm	6,0
8.	Kútszüllyesztéssel épülő 1,4m átmérőjű tisztítóakna	db	1,0
9.	Előregyártott tisztítóaknák	db	12